Nedre Driva Mer kraft og effekt for fremtiden

TronderEnergi_2025
https://www.tronderenergi.no/nedre-driva

Tekstbasert lesekopi av nettsiden, laget 28.10.2026. Layout, bilder og interaktivt innhold er ikke gjengitt. Nettsiden kan være endret siden besvarelsens kildebruk i 2025.

Nedre Driva kraftverk: mer kraft og effekt for fremtiden

Nedre Driva kraftverk

Innholdsfortegnelse

Nedre Driva kraftverk

Driva kraftverk i dag

Historien til Driva kraftverk

Hvorfor vil vi oppgradere og utvikle Driva kraftverk?

Slik ser vi for oss prosjektet

Hvordan påvirker dette laksen i Driva?

Hvordan påvirker dette vannstanden i Gjevilvatnet?

Hva betyr dette for kommuneøkonomien?

Foreløpig tidsplan

Mulighet for innspill på tiltak i kraftverksområdet

Dialog med lokalsamfunnet

Kontaktpersoner

Spørsmål og svar

Nedre Driva kraftverk

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere energi og effekt for å dekke samfunnets behov - med lavest mulig ulempe for miljøet og for berørte lokalsamfunn.

I Nedre Driva-prosjektet ønsker vi å bygge en ny, stor og fleksibel kraftstasjon inne i fjellet på Sunndalsøra, samtidig som vi beholder dagens kraftstasjon ved Driva på Fale. Prosjektet utnytter dagens Driva kraftstasjon, dammer og reguleringsmagasinet i Gjevilvatnet enda bedre enn i dag.

Nedre Driva-prosjektet er et samarbeid mellom TrønderEnergi Kraft og Istad Kraft.

Tekniske data om Nedre Driva kraftverk

Energiproduksjon i Driva og Nedre Driva kraftverk

1 100 GWh

Samlet effekt

550 MW

Fallhøyde

660 m

Gjevilvatnet i Oppdal kommune vil forbli Driva kraftverk sitt magasin. I tillegg til Vassli pumpe i Ångårdsvatnet vil ny pumpe ved Driva elv på Festa tilføre Gjevilvatnet mer vann.

Den nye kraftstasjonen vil få drøye 90 meter økt fall. Totalt vil den utnytte et fall på om lag 660 meter mellom Gjevilvatnet i Oppdal kommune og Sunndalsøra i Sunndal kommune. Tilløpstunnelen vil bli omtrent 35 km lang og få et tverrsnitt på 60m².

Totalt vil vi produsere 1 100 GWh (1,1 TWh) i Driva og Nedre Driva kraftverk, noe som tilsvarer forbruket til 70 000 husstander.

Bildet under viser magasin, samt nye og eksisterende kraftstasjoner og vannveier.

Driva kraftverk i dag

Driva kraftverk i april 2025

Driva elv starter på Dovrefjell, men renner stort sett gjennom Oppdal kommune før den renner ut i havet ved Sunndalsøra i Sunndal kommune.

Driva kraftverk ligger i dag inne i fjellet på Fale i Sunndal kommune, 18 kilometer fra Sunndalsøra 91 meter over havet. Kraftverket utnytter et fall på 565 m og har et nedbørsfelt på 411 km².

I kraftstasjonen er det i dag installert to stk Francisturbiner med 75 MW effekt hver. Årsproduksjonen i et normalt år er 600 GWh, som tilsvarer forbruket til 38.000 husstander.

Kraftverket henter vann fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune og Tovatna i Surnadal kommune via en 20 km lang tilløpstunnel. Nabovassdraget Toåa og sideelven Otta er tatt inn på tilløpstunnelen gjennom sjakter og overføringstunneler.

Gjevilvatnet er Driva sitt magasin. Det er et senkningsmagasin uten dam som har 15 meter reguleringsevne, mellom kotene 645,8 og 660,8.

Vann fra Ångårdsvatnet i Storlidalen, som ligger lavere enn Gjevilvatnet, blir pumpet opp i Gjevilvatnet via Vassli pumpestasjon.

Energiproduksjon i Driva kraftverk

600 GWh

Effekt

150 MW

Fallhøyde

565 m

Satt i drift

1973

Historien til Driva kraftverk

Utvikling av vannkraft i tilknytning til Driva startet i 1910 og fortsatte gjennom 1950-tallet. Byggingen av dagens Driva kraftverk startet i 1970 og i 1973 ble det satt i drift. Siden den gang har det levert energi og effekt som samfunnet trenger.

I over 50 år har kraftverket gitt inntekter til vertskommunene Oppdal, Sunndal og Surnadal, og til eierne TrønderEnergi Kraft AS og Istad Kraft AS.

Driva kraftverk var full av nyvinninger. Det var verdens første kraftverk med luftputekammer ved siden av tilløpstunnelen. Francisturbiner for så stor fallhøyde var aldri før blitt bygget. At den ble bygget med mesteparten av anlegget skjult inne i fjellet var også nytt den gang.

Du kan lese mer om historien til kraftverket i Tjuefemårsjubileumsskriftet vi som vi ga ut i 1998.

På bildet vises driftspersonalet i 1973, foran det da nyåpnede Driva kraftverk. Fra venstre: Finn Skavhaug, Jon Ranheim, Arnfinn K. Rekkebo, Oddvar Vasli, Rolf Nygaard, Jakob Berget, Georg Serlie.

TrønderEnergi Kraft AS eier

75 %

Istad Kraft AS eier

25 %

Om eierne

Begge eierselskapene, TrønderEnergi Kraft AS og Istad Kraft AS, har midt-norske kommuner som dominerende eiere.

Hvorfor vil vi oppgradere og utvikle Driva kraftverk?

Da Driva kraftverk ble oppført ble det designet på en god måte for å dekke datidens energi- og effektbehov. De siste 50 årene har kraftbransjen og energisystemet endret seg drastisk, der behovet for energi og effekt øker. Effekt handler om hvor mye strøm som kan leveres på én gang, og er viktig for å kunne møte etterspørselen i perioder med høyt strømforbruk.

NVEs fremskrivinger for utviklingen av kraftsystemet peker på at vi vil trenge mye mer kraft frem mot 2040, i alle fall om vi skal klare å få til den energiomstillingen som skal til for å stanse klimaendringene. Og NVE er enda tydeligere på at effektbalansen vil bli utfordret.

Vi ser at Driva kraftverk kan bidra enda mer til å dekke energisystemets og samfunnets behov, med mer energi, men ikke minst med mer effekt. Dette kan vi klare uten nye store naturinngrep og på en sånn måte at det kommer til stor nytte for storsamfunnet, vertskommunene og våre eiere.

Vi kaller prosjektet Nedre Driva, et stort prosjekt som øker kraftproduksjonen med 500 GWh/år. Foreløpig har vi meldt til NVE at vi vil sette inn en ny turbin og aggregat i Nedre Driva, ved Sunndalsøra, på 600MW, men dette er noe vi fortløpende vurderer etter hvert som prosjektet utvikles. Vi vil altså både kunne produsere mer fornybar kraft i løpet av året, men ikke minst levere mer effekt når kraftsystemet trenger det mest.

Slik ser vi for oss prosjektet

Prosjektet består av fire hovedelementer, som er avhengig av hverandre:

Mer vann til magasinet i Gjevilvatnet

Økt reguleringsevne i Gjevilvatnet

Ny kraftstasjon i fjellet ved Sunndalsøra

En ny vannveistunnel fra Gjevilvatnet til Sunndalsøra

1. Mer vann til magasinet Gjevilvatnet

Illustrasjon av hvordan inntaket kan se ut

Vi vil tilføre mer vann til magasinet i Gjevilvatnet ved å pumpe vann fra Driva elv ved Festa i Oppdal.

Med Festa pumpe ønsker vi å pumpe vann fra Driva elv ved Festa, opp i Gjevilvatnet.

Vi pumper vann fra Driva elv i periodene det er mye vann i elva.

Det skal fortsatt være mye vann igjen i elva, og det vil fortsatt være store variasjoner i vannføring gjennom året

Sintef har på oppdrag fra Driva kraftverk utført en mulighetsstudie på hvordan pumping av vann fra Driva elv vil påvirke laksen

Sintef-rapporten er nærmere omtalt og tilgjengelig i sin helhet under "Hvordan påvirker dette laksen i Driva?" lenger ned på siden.

Vannet fra Festa pumpe bidrar til en økt produksjon i Driva kraftverk på ca 400 GWh/år

Pumpekapasitet opp til Gjevilvatnet

30 m^3/s

Økning av energiproduksjon pr år

400 GWh

2. Økt reguleringsevne i Gjevilvatnet

Gjevilvatnet med utsikt mot Blåhøa og Trollheimen

Prosjektet øker reguleringsevnen i Gjevilvatnet, ved å senke laveste regulerte vannstand med 5 meter .

For å produsere mer kraft om vinteren, når samfunnet trenger den som mest, ønsker vi muligheten til å tappe mer vann så produksjonen kan møte etterspørselen.

Planen innebærer å senke vannstanden om vinteren. Dette vil samtidig gi mer plass i magasinet til vannet som pumpes opp fra Festa under vårflommen.

Analysen viser at med økt reguleringsevne og Festa pumpe vil vannstanden i Gjevilvatnet den 20. juni blir høyere enn den er i dag i 24 av 25 år.

Analysen viser også at Gjevilvatnet i alle år vil nå vannstanden som er nødvendig for å sette båter ut på vannet, tidligere enn i dag.

3. Nedre Driva kraftstasjon i fjellet ved Sunndalsøra

Slik kan inngangsportalen til Nedre Driva kraftstasjon se ut

Det planlegges et nytt kraftverk på 400 MW inne i fjellet ved Sunndalsøra, med utløp i Sunndalsfjorden. Plasseringen i fjellet gjør at kraftverket ikke vil være synlig i landskapet.

Ved å flytte utløpet av kraftverket til fjorden øker fallhøyden med 91 meter og energiproduksjonen med 17%, som tilsvarer ca. 100 GWh.

Med utløp i fjorden kan kraftverket ha rask regulering og levere effekten og systemtjenestene energisystemet trenger, uten at det har negative konsekvenser for laksen i Driva elv.

Kraftverkets effekt

400 MW

Økt fallhøyde

91 m

Økt energiproduksjon

100 GWh

4. En ny vannveistunnel fra Gjevilvatnet til Sunndalsøra

Tunnelen blir ca. 35 km lang

Tunnelen gir mulighet for å hente inn noe mer vann til kraftverket fra bekkeinntak/nye overføringer mellom Gjevilvatnet og Sunndalsøra

Potensialet for økt kraftproduksjon fra nye overføringer er 75 GWh/år

lang tunnel

35 km

potensiell økt kraftproduksjon

75 GWh

Tverrsnitt på tunnel

60 m²

Hvordan påvirker dette laksen i Driva?

Dronebilde med utsikt over Driva

Driva kraftverk DA har i lang tid bidratt i Miljødirektoratets arbeid med reetablering av laksestammen i Driva. I perioden fra 2002 til 2021, mens elva var infisert av gyro, bidro kraftverket økonomisk til arbeidet med å bevare laksebestanden i Driva ved Miljødirektoratets genbankanlegg. I 2022 ble Driva kultiveringsanlegg på Vermøy rehabilitert for å bidra med produksjon og utsett av fisk for å reetablere laksestammen etter at elva er friskmeldt. Først innsett med rogn ble plassert i anlegget i januar 2023 og første utsett av fisk i elva skjedde høsten 2024. Det er forventet at dette arbeidet vil pågå til 2035.

I konseptutredningsfasen av prosjektet har vi gjennomført en mulighetsstudie i Driva elv. Formålet med mulighetsstudien, Muligheter og utfordringer i Driva: Pumpekraft og miljøforbedringer, har vært å få et kunnskapsgrunnlag for hvordan Festa pumpe vil påvirke laksen i Driva. Studien er utført av SINTEF Energi AS ved Atle Harby og Markus Först.

«Vi har gjort en foreløpig vurdering av mulighetene for miljøforbedringer i Driva gjennom bygging av et pumpekraftverk som kan pumpe vann fra Driva til Gjevilvatnet og slippe vann til Driva ved Festa ved behov for å bedre miljøforholdene. Vurderingene er basert på vannføringsdata fra Driva ved Grensehølen og blant annet en kartlegging av mesohabitat, elvetype, skjul og substrat av NINA.

Vi har vurdert at habitatforholdene for fisk som laks og ørret er gode om sommeren på vannføringer på 20-30 m³/s. Videre kan lave vannføringer om vinteren trolig være en flaskehals for fiskebestanden, da Driva i enkelte perioder har vannføringer under 4 m³/s. Vi har analysert totalt pumpet vannvolum og gjenværende vannføring i Driva for ulike kombinasjoner av pumpekapasitet og minstevannføringskrav i Driva.

Våre vurderinger viser at et minstevannføringskrav på 5 m³/s om vinteren (1. oktober – 30. april) og 20 m³/s resten av året vil kunne gi en viss forbedring av miljøforholdene. Dette vil også gi mulighet til å pumpe om lag 365 mill m³ i et gjennomsnittsår. Siden våre analyser er basert på et begrenset datagrunnlag anbefaler vi videre arbeid med habitatforhold på lave vannføringer og en mer detaljert beregning av pumpekapasitet og mulig vannslipp.»

Atle Harby og Markus Först - SINTEF

Last ned SINTEF-rapporten

Som rapporten sier er den basert på et begrenset datagrunnlag, og i det videre arbeidet med prosjektet vil vi, som en del av konsekvensutredningen, gjennomføre feltundersøkelser og analyser for å få bedre datagrunnlag

og sikrere analyser.

Båthavnen i Gjevilvatnet vinterstid

Hvordan påvirker dette vannstanden i Gjevilvatnet?

Ved å senke laveste regulerte vannstand (LRV) med 5 meter får vi mer kraftproduksjon på vinteren, men også en lavere vannstand i det snøen begynner å smelte. En pumpe på Festa, og eventuelle bekkeinntak langs tunnelen vil gjøre at Gjevilvatnet fylles raskere enn i dag. Vi har gode historiske hydrologiske data for Driva elv og for vannstand og tilsig til Gjevilvatnet.

Vi har analysert vannstanden i Gjevilvatnet de siste 25 årene. Deretter har vi beregnet hvordan vannstanden ville vært i samme periode dersom Nedre Driva hadde vært i drift, med fem meter lavere LRV i Gjevilvatnet og pumping på Festa.

Figuren viser hvor stor prosentandel av de 25 årene hvor Gjevilvatnet ville nådd 656,8 moh på en gitt dato. 656,8 moh er vannstanden hvor det går an å sette ut båter på vannet. Som figuren viser, vil Gjevilvatnet nå båtvannstand tidligere med Nedre Driva enn med dagens situasjon.

I beregningene er Dagens situasjon basert på den faktiske vannstanden de siste 25 årene. I «Nedre Driva» er det alle år brukt som utgangspunkt at Gjevilvatnet er helt tomt i det snøen begynte å smelte, og det er ikke tatt med bidrag med vann fra nye bekkeinntak.

Fylling av Gjevilvatnet avhenger av når snøsmeltingen og vårflommen starter. Det varierer mye fra år til år. En 5 meter lavere LRV i Gjevilvatnet tilsvarer omtrent 68 Mm³ (millioner kubikkmeter) med vann.

Analysen av de siste 25 årene viser at det i et gjennomsnittsår vil være pumpet 68 Mm³n vann fra Festa til Gjevilvatnet innen 5. juni. Etter dette stiger vannstanden raskere i Nedre Driva-scenarioet enn i dagens situasjon.

I 24 av 25 år ville 68 Mm³ vann være fylt opp innen 20. juni. Det eneste året vi i analysen ikke pumper 68 Mm³ innen 20. juni er i 2015, som var et år med ekstremt sen vårflom. I 2015 ville dette skjedd den 5. juli.

Etter at 68 Mm³ er fylt opp vil alltid Gjevilvatnet fylles raskere opp til sommervannstand enn i dag, siden pumpa på Festa og eventuelle nye bekkeinntak vil gi et ekstra bidrag i tillegg til dagens tilsig.

Figuren nedenfor viser hvor mange prosent av årene vi fyller opp den økte magasinkapasiteten (68 Mm³) fra pumpa på Festa innen ulike datoer. Oppsummert blir det mer vann i Gjevilvatnet enn i tidligere år.

Hva betyr dette for kommuneøkonomien?

Slik kan friområdet som foreslås bygget ved utløpet se ut

Vertskommunene til Driva kraftverk er Oppdal, Sunndal og Surnadal. I dagens Driva kraftverk mottar kommunene samlet ca 21 millioner kroner i året fra konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt.

I tillegg har vertskommunene rett på å få levert inntil 10% av produksjonen i kraftverket som konsesjonskraft til konsesjonskraftpris (2025: 12,89 øre/kWh). Kommunene selger kraften videre til markedspris. Ved en markedspris på 40 øre/kWh gir konsesjonskraften en årlig inntekt til kommunene på i overkant av 20 millioner kroner.

Med utbygging av Nedre Driva vil alle disse inntektene øke for vertskommunene. I og med at prosjektet er i en tidlig fase kan vi ikke nå beregne de ekstra inntektene til hver vertskommunene eksakt, da det avhenger av tekniske valg som ikke er tatt enda. Med en forutsetning om at prosjektet gir en økt netto kraftproduksjon på 60%, kan vi anta at de totale inntektene til vertskommunene vil øke med omtrent 60%.

Driva kraftverk bidrar også med betydelige skatteinntekter til Staten. Driva kraftverk betalte i 2023 160 millioner i grunnrenteskatt, foreløpige beregninger for 2024 er 58 millioner kroner. I tillegg betales skatt på overskuddet,

som for 2023-2024 samlet beløp seg til over 60 millioner kroner. Dette vil også øke betydelig med Nedre Driva.

I tillegg gir Driva kraftverk inntekter til sine eiere Istad Kraft og TrønderEnergi Kraft, som begge i hovedsak er eid av kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Samlet konsesjonsavgift, eiendomsskatt og naturressursskatt til vertskommunene siden 2021 fordeler seg slik:

2024 2023 2022 2021

Oppdal kommune 9 928 319 9 179 240 7 755 396 7 674 140

Sunndal kommune 9 951 219 9 366 232 6 915 662 6 962 451

Surnadal kommune 1 500 147 1 403 346 1 218 365 1 009 108

Sum for alle 21 379 685 19 948 818 15 889 422 15 645 699

I tillegg til inntektene ovenfor, får vertskommunene inntekter fra salg av konsesjonskraften som mottas fra kraftverket. Andel konsesjonskraft vil øke med netto produksjonsøkning og vil utgjøre en betydelig del av kommunens inntektsøkning.

Foreløpig tidsplan

Den delen av fremdriftsplanen vi selv har best kontroll på er prosessen frem mot innsending av konsesjonssøknad. Deretter er vi noe mer prisgitt andre aktører, først og fremst NVE som skal behandle søknaden.

Vi vil legge vekt på å utrede forhold som er viktig for konsesjonsbehandlingen, og ha god dialog med vertskommunene og sivilsamfunnet for å identifisere disse forholdene. Samtidig forventer vi at NVE vil prioritere saksbehandlingen av prosjektet. På bakgrunn av dette mener vi at den ambisiøse fremtidsplanen er realistisk.

NVE fastsatte i 3. mars 2026 endelig konsekvensutredningsprogram for konsesjonssøknaden til Nedre Driva. Det kan du finne på NVEs hjemmeside for prosjektet.

Juni 2025

Starte konsesjonsprosess:

Melding sendt til NVE 26. juni

Dialog med interessenter om konsekvensutredning

Konsekvensutredning (KU)

Videre prosjektutvikling og optimalisering

Utarbeide konsesjonssøknad

Desember 2026

Sende in konsesjonssøknad

Oktober 2028

Detaljprosjektering og anbudsprosess

Oktober 2029

Investeringsbeslutning og byggestart

Mulighet for innspill på tiltak i kraftverksområdet

Driva kraftverk med utløp i Sunndal kommune, magasinet i Gjevilvatnet og pumpestasjon i Storlidalen i Oppdal kommune har eksistert i over 50 år. Med Driva 1 TWh blir det i tillegg en pumpe på Festa og en ny kraftverksportal i nærheten av Sunndal.

Vi vil, på vegne av eierne, invitere både enkeltpersoner og organisasjoner i lokalmiljøet til å komme med innspill til hvordan vi kan gjøre områdene ved kraftverksportaler, pumpe og reguleringsmagasin attraktive som turmål for allmennheten.

Dialog med lokalsamfunnet

Takk til NVE og alle de omlag 130 representantene for sivilsamfunn og offisielle representanter for kommunene som deltok på folkemøtene i Oppdal og Sunndal. Når NVE nå har fastsatt konsekvensutredningsprogrammet har både de og vi tatt med mange gode innspill. Fremover vil vi ha særlig fokus på forhold for Driva-laksen, håndtering av masser og hensynet til friluftslivet og andre næringer. Vi ønsker å fortsette den gode dialogen med lokalsamfunnene i Oppdal og Sunndal, og vil legge stor vekt på åpenhet og medvirkning i det videre arbeidet med Nedre Driva kraftverk. Sammen med kommunene, grunneiere og andre berørte parter vil vi jobbe for løsninger som reduserer ulempene og skaper verdier lokalt, samtidig som prosjektet bidrar til mer fornybar energi. Om du har innspill finner du kontaktinformasjonen til noen av de som jobber med prosjektet nedenfor.

Kontaktpersoner

Tord Lien

Direktør for samfunnskontakt i TrønderEnergi AS

+47 902 53 096 Send e-post

Petter Hersleth

Avdelingsleder i TrønderEnergi Kraft

951 15 449 Send e-post

Geir Blakstad

Produksjonssjef i Istad Kraft

926 05 709 Send e-post

Børge Nilssen Stafne

Prosjektleder

(+47) 950 43 611 Send e-post

Spørsmål og svar

Sunndal har en identitet som fossenes rike og noen av de høyeste fossene i Norge og Europa, vil det fortsatt gjelde dersom TEK får bygge ut?

Hvor mye av Driva vil bli berørt av utbyggingen?

Dere har jo sagt at dere ikke vil bygge ut kraft i vernede vassdrag, nå vil dere bygge i Driva som er vernet.

Gjevilvatnet ligger i et viktig friluftsområde, vil ikke denne utbyggingen forringe det?

Vil Driva blir tørrlagt eller ha veldig liten vannføring når dere pumper?

Betyr ikke pumpekraftverk at den totalt strømproduksjon og dermed kommunenes inntekter reduseres?

Hvordan påvirker prosjektet de som har fiskerett i Driva?

Driva kraftverk

Dagens Driva kraftverk ligger Sunndal kommune og utnytter fall i kommunene Oppdal, Sunndal og Surnadal. Operatør er TrønderEnergi Kraft.

Utforsk dagens Driva kraftverk